

OSNOVNA MONTAŽA KLIMATSKE NAPRAVE

(montaža enojne stenske klimatske naprave do moči 3,5 kW)

Montaža zajema:

- montažo klimatske naprave na višini do 3,5 m,
- preboj opečnega zidu debeline do 40 cm,
- izdelavo plinske cevne in elektro povezave med zunanjo in notranjo enoto do dolžine 3 m,
- izdelavo odvoda kondenza na osnovi konstantnega padca dolžine do 5 m,
- priklop na obstoječo električno napeljavo ob klimatski napravi do 5 m,
- stenske nosilne konzole z blažilniki tresljajev,
- nadometni zaobljeni PVC kanal,
- drobni montažni material,
- vakuumiranje, napolnitev klimatskega sistema s hladilnim plinom do dolžine 3 m,
- zagon in svetovanje o uporabi in delovanju klimatske naprave,
- Montaža in vzpostavitev WiFi enote ni vključena v osnovno montažo klimatske naprave.

Dodatne storitve se po dogovoru obračunajo po dejansko porabljenem materialu in času.