

Montaža rekuperatorja PICO 50

Montaža zajema:

- Preboj opečnega/montažnega zidu do 45 cm (do višine 2,5 m od tal)
- Preboj kamnitega/betonskega zidu do 45 cm (do višine 2,5 m od tal)
- Vgradnja cevi in keramičnega toplotnega prenosnika v izdelano odprtino v steni, tesnenje odprtine med steno in cevjo s PU peno ali silikonom, montaža zunanjega pokrova (do višine 2,5 m od tal), montaža nosilca ter ventilatorske enote na notranji strani, po potrebi grobo kitanje stene brez brušenja in barvanja, priklop enote na predpripravljeno vtičnico ali podometno dozo s kablom do maksimalne razdalje 1 m od mesta vgradnje naprave (vključen nadometni kanal za kabel do vtičnice ali podometna vgradnja z grobim kitanjem brez brušenja in barvanja do podometne doze)
- 50 cm podaljšek za prezračevalni kanal (za stene z debelino več kot 45 cm)

OPOMBE:

- * Doplačilo za nadometno/podometno instalacijo (nad 1 m) ter za medsebojno povezavo več prezračevalnih enot.
- * Izdelava preboja stene je mehanski poseg in pri in pri tem lahko pride do prašenja v prostoru ali manjših poškodb stene in zunanje fasade ter madežev na steni zaradi škropljenja vode pri vrtanju. V montaži je zajeto popravilo stene ali fasade z grobim kitanjem brez barvanja ter pri samem posegu zaščita pred mehanskimi poškodbami stvari v objektu, čiščenje večjih delcev in prahu v sami okolici posega po končani montaži.
- * Odvod odpadkov ni zajet v ceni!
- * Doplačilo za dvigalo ali oder v primeur izdelave preboja stene ter montaže na višini več kot 2,5m od tal (višina doplačila glede na lokacijo, višino, omejenost dostopa do mesta vgradnje).

Vse dodatne storitve se obračunajo po dejansko porabljenem materialu in času.

**ENERGETSKI
CENTER**BTC Ljubljana, Hala 3
Šmartinska cesta 152
080 22 34
energetski.center@petrol.si