

Osnovna montaža SIKU

Rekuperatorske in ventilatorske naprave

Montaža zajema:

- 1x prihod monterske ekipe na naslov
- vgradnja Siku rekuperatorske enote
- prebijanje debeline stene do 50 cm sten iz opeke, siporeksa ali montažne stenske konstrukcije
- groba zidarska dela
- vgradnjo v steno
- montažo in elektro priklop elementov na predpripravljene pod/nadometne elektroinštalacije
- pregled sistema
- montažni zagon

POMEMBNO!

- naročnik poskrbi za elektro instalacijo (3x1,5mm² vodnik) do mesta enote
- kolikor je potrebno prebijanje armiranega betona ali kamna se to obračuna dodatno
- Za nemoten pretok zraka med notranjimi prostori je potrebna 2-4mm reža pod notranjimi vrati, rešetke v vratih ali namenski elementi, ki niso del ponudbe
- V primeru nakupa rekuperatorja z vgrajenim WiFi vmesnikom, konfiguracija vmesnika in morebitna ostala dodatna dela v zvezi s tem niso vključena v ceno in se obračunajo z monterjem.

Vse dodatne storitve se obračunajo po dejansko porabljenem materialu in času.

**ENERGETSKI
CENTER**BTC Ljubljana, Hala 3
Šmartinska cesta 152
080 22 34
energetski.center@petrol.si