

## Priloga 1: CENIK osnovnih montaž

### Montaža sanitarne toplotne črpalke Orca

#### MONTAŽA ZAJEMA:

##### 1. Priključitev toplotne črpalke na hladno in toplo vodo:

- \* namestitve toplotne črpalke na zeleno lokacijo
- \* priklop hladne sanitarne vode na toplotno črpalko do 3 m
- \* priklop izhoda toplote sanitarne vode na obstoječi sistem do 3 m
- \* strojna vezava sledečih elementov: kroglični ventil, varnostni ventil, raztezna posoda za sanitarno vodo do 24 L ter nepovratni ventil
- \* nastavitve in zagon sistema

##### 2. Material:

- \* CU cevi dimenzij 3/4 do skupne dolžine 6 m
- \* varnostni ventil za sanitarno vodo 3/4" 6 bar
- \* nepovratni ventil 3/4"
- \* CU kolena, prehodni kosi MS, pocinkana kolena, ...
- \* raztezna posoda za sanitarno vodo
- \* razen drobni nepredviden material

##### 3. V osnovno montažo NI vključeno:

- \* demontaža starega sistema in odvoz
- \* izvedba cirkulacijskega voda
- \* predelava obstoječih instalacij z motornimi ali ročnimi preklopi obstoječih ogrevalnih sistemov
- \* dodatni preboji v primeru razvoda zraka
- \* dodatne cevi v primeru razvoda zraka
- \* dodatne instalacije
- \* izolacija cevnih instalacij
- \* gradbena dela
- \* priključitev sanitarne toplotne črpalke na drugi vir (kotel na polena, ipd.)
- \* vnos sanitarne toplotne črpalke v prostor (dostava do vrat)

**Vse dodatne storitve se obračunajo po dejansko porabljenem materialu in času.**